

## 技能検定に於ける仕込み時のヘアスタイル・事前カットベースについて 2023年度課題

## Aスタイル/ショートスタイル



&lt;Front&gt;



&lt;Back&gt;



&lt;Side-1-&gt;



&lt;Side-2-&gt;

## 【カット展開略図について】



・オーバーダイレクションを  
かけてやや前下がりに  
なるように

・バックは縦スライスを取りオンベースに近い角度で切り進めます。トップからアンダーまで丸みのあるグラデーションになるように、引き出す際に1段目より2段目は角度を上げ徐々にトップが短くなるようカットします。


・サイドはバックの延長で縦スライスを取り、1つ前のパネルにオーバーダイレクションし、やや前下がりにカットします

・前髪は黒目の上を目安に分けとり、ややラウンドするようにカットします。その後こめかみまで分けとり、前髪の端からレイヤー状にカットします。

Bスタイル/ボブスタイル



【カット展開略図について】



・肩につかない程度の長さで床水平のワンレングスをカットします。

トップは正中線上に集めるようにして前上がりにレイヤーをいれます。  
この時表面の髪がどこに落ちるようにしたいかによって長さを微調整します。

前髪は黒目の上を目安に分けとり、ややラウンドするようにカットします。  
その後こめかみまで分けとり、前髪の端からレイヤー状にカットします

# 技能検定に於ける仕込み時のアンダーレベル・課題について


## Aスタイル/ショート

【ウィッグ・アンダーレベル事前準備】 JHCAレベル8明度にリフトアップ

(参考：ライトナー、脱色剤 6%×2  
放置タイム25-30分) ※協賛メーカー使用の事



## セクショニング手順



【Aスタイル課題】

# 技能検定に於ける仕込み時のアンダーレベル・課題について




## Bスタイル/ボブスタイル

【ウィッグ・アンダーレベル事前準備】 JHCAレベル8明度にリフトアップ


(参考：ライトナー、脱色剤 6%×2  
放置タイム25-30分) ※協賛メーカー使用の事



## セクショニング手順



ホイルワーク手順・展開図




①⑤ ①⑥ ①⑦ ①⑧  
②④ ②⑤ ②⑥ ②⑦

両サイドとも

生え際カバーリングなしで  
3mmのスライシング  
ホイルの間隔も3mm



※ ⑦ ⑭ ⑳ ㉓ で囲まれたひし形はハイライトは入れない




②② ②③ ②③① ②③② 深さ3mm幅3mm  
間隔7mm

②① ②② ②③ ②④ 深さ3mm幅5mm  
間隔5mm

上記のホイルの間隔は1.5cm

バングセクションのスライスが合わせて  
3mmのスライシング  
頂点が交わらないように  
頂点の3mm手前までスライスをとった  
スライシング






②⑤ ②⑥ ②⑦ 深さ3mm幅3mm  
②⑫ ②⑬ ②⑭ 間隔7mm




※ ⑦ と ⑭ はセクションラインと平行

②① ②② ②③ ②④ 深さ3mm幅5mm  
②⑧ ②⑨ ②⑩ ②⑪ 間隔5mm






- ホイルの間隔は1.5cm
- ホイルの斜め角度は約45度

ホイルワーク手順・展開図



 ①⑥ ①⑦ 両サイドとも  
 ②④ ②⑤ 3mmのスライシング  
 ホイルの間隔も3mm  
 両サイドとも  
 ①⑤ ②③ 深さ3mm幅5mm  
 間隔5mm  
 2mmカバーリング

 ②② ③③ 深さ3mm幅3mm間隔7mm  
 ③① ③② ③③ ③④  
 ②① ②② ②⑧ ②⑨ 深さ3mm幅5mm  
 間隔5mm  
 ①⑧ ①⑨ ②⑥ ②⑦ 深さ3mm幅1cm  
 間隔1cm  
 パート (②と③の間) 2mmカバーリング  
 バングセクションの縁は左右3mmを外し  
 ウィービング (③① - ③④) を  
 ②⑥-③①、①⑧-②②はそれぞれ右端左端をすくう  
 ※ホイルの間隔は全て1cm

 ③③ ③④ 深さ3mm幅3mm間隔7mm  
 ⑦ ⑧ ①① ①② 深さ3mm幅5mm  
 間隔5mm  
 ⑤ ⑥ ⑨ ⑩ 深さ3mm幅1cm  
 間隔1cm  
 ① ② ③ ④ ネープの生え際カバーリングなしで  
 3mmのスライシング  
 5mmのカバーリング  
 ※ホイルの間隔は全て1cm

## 両スタイル完成図



A ショート



B ボブ

## 持ち物・注意事項

### <持ち物>

ウィッグ2体 (EX-7) ビフオアは8Lv ノンテイントの状態 (ライトナーでJHCA8Lvにリフトし持参)

- 試験前のセミナー受講後 トレーニングクリームorトリートメントで練習用
- 試験用

クランプ タオル類 コーム ハケ等 計り カップ マドラ-、必要と思われるカラー用具一式  
セクショニングに必要なダックカール、シングルピン、Uピン (ネギピン) など  
使いなれたホイール、ドライヤー、スタイリングコーム

※スタイリング剤は使用しません ※シャンプー類は会場にて用意

### <薬剤について>

(A,Bスタイル共通)

ブリーチ

オキシ6%

(パウダーブリーチが望ましい)

トナー用カラー剤

10レベルベージュ系

※当日、スタジオ・事務局共に道具や薬剤の貸し出しはできません。必ず持参してください。

※事前にこの資料の通り必ずウィッグをカット・カラーをして来てください。

※必ずJHCA協賛9メーカーの薬剤使用してください。